

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2014г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2014г.

Электrolаборатория  
<http://elab-perm.ru>  
 т.+7 (982) 442 86 27

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Электроизмерительные работы - единичные расценки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих \_\_\_\_\_ 8,424 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3,977 тыс.руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 269,85 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Раздел 1.</b>																	
1	<b>ТЕРп01-11-011-01</b>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами <i>НР, (16,34 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП, (9,46 руб.): 40%*0,8 от ФОТ</i>	100 точек	0,01 <i>1/100</i>	291,04	291,04				2,91	2,91			16	0,16		
2	<b>ТЕРп01-11-028-01</b>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям <i>НР, (40,86 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП, (23,67 руб.): 40%*0,8 от ФОТ</i>	линия	1	7,28	7,28				7,28	7,28			0,4	0,4		
3	<b>ТЕРп01-11-013-01</b>	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" <i>НР, (153,19 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП, (88,73 руб.): 40%*0,8 от ФОТ</i>	токоприемник	1	27,29	27,29				27,29	27,29			1,5	1,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ТЕРп01-11-010-02</b>	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м <i>НР, (204,22 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП, (118,28 руб.): 40%*0,8 от ФОТ</i>	измерение	1	36,38	36,38			36,38	36,38			2	2		
5	<b>ТЕРп01-12-027-01</b>	Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ <i>НР, (548,04 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП, (317,41 руб.): 40%*0,8 от ФОТ</i>	1 испытание	1	97,63	97,63			97,63	97,63			6	6		
6	<b>ТЕРп01-03-001-02</b>	Выключатель однополюсный: с устройством защитного отключения <i>НР, (149,66 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП, (86,68 руб.): 40%*0,8 от ФОТ</i>	шт.	1	26,66	26,66			26,66	26,66			2	2		
7	<b>ТЕРп01-03-002-18</b>	Выключатель трехполюсный: с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток, А, до: с устройством защитного отключения <i>НР, (299,31 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП, (173,35 руб.): 40%*0,8 от ФОТ</i>	шт.	1	53,32	53,32			53,32	53,32			4	4		
8	<b>ТЕРп01-03-001-01</b>	Выключатель однополюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем <i>НР, (112,21 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП, (64,99 руб.): 40%*0,8 от ФОТ</i>	шт.	1	19,99	19,99			19,99	19,99			1,5	1,5		
9	<b>ТЕРп01-03-002-04</b>	Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 50 <i>НР, (149,66 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП, (86,68 руб.): 40%*0,8 от ФОТ</i>	шт.	1	26,66	26,66			26,66	26,66			2	2		
10	<b>ТЕРп01-03-002-05</b>	Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 200 <i>НР, (224,48 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП, (130,02 руб.): 40%*0,8 от ФОТ</i>	шт.	1	39,99	39,99			39,99	39,99			3	3		
11	<b>ТЕРп01-03-002-06</b>	Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 600 <i>НР, (299,31 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП, (173,35 руб.): 40%*0,8 от ФОТ</i>	шт.	1	53,32	53,32			53,32	53,32			4	4		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									391,43	391,43				26,56		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									3976,93	3976,93				269,85		
Накладные расходы									2197,25							
Сметная прибыль									1272,62							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Итого по смете:</b>																	
Итого Поз. 1-11										391,43	391,43				26,56		
Всего с учетом "Переход в текущие цены на пусконаладочные работы (3 квартал 2014 г.) ПЗ=10,16; ОЗП=10,16; ЭМ=10,16;										3976,93	3976,93				269,85		
Накладные расходы 65%*0,85 ФОТ (от 3 976,93)										2197,25							
Сметная прибыль 40%*0,8 ФОТ (от 3 976,93)										1272,62							
Итого с накладными и см. прибылью										7446,8					269,85		
В том числе:																	
ФОТ										3976,93							
Накладные расходы										2197,25							
Сметная прибыль										1272,62							
Итого сумма для расчета лимитированных затрат																	
Составление однолинейной схемы										500							
<b>Итого</b>										<b>500</b>							
Итого с прочими затратами (7 446,80)										7946,8							
УСН 6%										476,81							
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>8423,61</b>					<b>269,85</b>		

Составил Руководитель Электролаборатории

Проверил